



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
LOT N°01	LOT N°01 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - FAIENCE				
	<b>FAUX PLAFOND</b>				
01.10	<b>Faux plafond DALLE ACOUSTIQUE 600 X 600 SUR OSSATURE T24 :</b> Fourniture et mise en oeuvre d'un faux plafond en dalle type Rokfond EKLA de 600 x 600mm. Voile peint extra blanc finition lisse et mate, bord peint. épaisseur 20mm. HAUTEUR 2500mm compris 8% de chute Localisation : toute surface du local	118,00	ENS	20,00	
	<b>PLATRERIE</b>				
01.15	<b>Cloison SAD 120:</b> Fourniture et mise en oeuvre de cloison 120/70S sur ossature galvanisées avec 1 BA 25S / Parement. Compris Laine de roche 70, bande à joint et préparation pour peinture. Ossature montant M70-50 simple entre-axe 600mm. Hauteur 3200mm maxi 4400mm localisation : cloison de séparation des cellules Cloison EI60 et 58dB d'affaiblissement acoustique	30,00	M <sup>2</sup>	20,00	
01.20	<b>Cloison 98/62 + LR :</b> Fourniture et mise en oeuvre de cloison 98/62S sur ossature galvanisées avec 1 BA 18S / Parement. Compris Laine de roche, bande à joint et préparation pour peinture. Ossature montant simple entre-axe 900mm. Hauteur 3200mm localisation : cloison de distribution Cloison EI60 et 45dB d'affaiblissement acoustique	58,00	M <sup>2</sup>	20,00	
01.30	<b>Doublage 1/2 still + isolant 100mm :</b> Fourniture et mise en oeuvre de doublage 1/2 still sur la périphérie extérieure des murs du RDC suivant plan.	45,00	M <sup>2</sup>	20,00	
01.40	<b>Doublage 1/2 still sans isolant :</b> Fourniture et mise en oeuvre de doublage 1/2 still sur la périphérie des murs mitoyens du RDC suivant plan.	78,00	M <sup>2</sup>	20,00	
01.50	<b>Coffrage Bati support WC suspendu :</b> Fourniture et mise en oeuvre de coffrage du bâti support geberit du wc suspendu.	1,00	ENS	20,00	
01.60	<b>Coffrage poteaux :</b> Fourniture et mise en oeuvre de coffrage BA13 sur les poteaux de la structure métallique.  Localisation : poteaux centraux visible	2,00	ENS	20,00	
	<b>PEINTURE - FAIENCE</b>				
01.70	<b>Ratissage des murs :</b> Préparation et ratissage en 3 passes de tous les murs du plateau. hauteur 2500mm Localisation : tous les murs placo Hors réserve	160,00	M <sup>2</sup>	20,00	



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
01.80	<p><b>Peinture des murs finition B :</b></p> <p>Après travaux préparatoire, application de deux couches de peinture (coloris à définir 2 coloris maxi) sur les murs des bureaux Finition B (courante) suivant DTU 59.1 Hauteur 2500mm</p> <p>Localisation : tous les murs en placo</p>	210,00	M <sup>2</sup>	20,00	
01.90	<p><b>Peinture des boiserie :</b></p> <p>Après travaux préparatoire, application de deux couches de peinture sur les plinthes.</p>	1,00	ENS	20,00	
01.100	<p><b>Faïence sanitaires :</b></p> <p>Après travaux préparatoires, pose de faïence murales standards 250 x 500mm sur les murs de l'espace sanitaire et cuisine. Coloris au choix du MO (anthracite, gris perle, blanc gris...) Pose d'un primaire d'accroche et pose au au mortier colle y compris réalisation des joints. Baguette d'angle en aluminium.</p> <p>Localisation : sur 1500mm sur sanitaires et en crédence de cuisine</p>	13,00	M <sup>2</sup>	20,00	
01.110	<p><b>Nettoyage de fin de chantier :</b></p> <p>Nettoyage complet de fin de chantier, comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evacuation des déchets.</li> <li>- Evacuation des cartons.</li> <li>- Nettoyage des sols.</li> <li>- Dépoussiérage des murs, des plafonds et du mobilier.</li> <li>- Nettoyage du mobilier.</li> <li>- Nettoyage des vitrines intérieurs seulement</li> <li>- Nettoyage des réserves.</li> <li>- Nettoyage des sanitaires.</li> </ul>	1,00	ENS	20,00	
<b>Sous total Lot N°01 :</b>					
<b>LOT N°02</b>	<b>LOT N°02 MENUISERIES INTERIEURES</b>				
02.10	<p><b>Bloc porte acoustique âme pleine 900mm :</b></p> <p>Fourniture et pose de bloc porte âme pleine de 900 mm de passage avec quincaillerie inox, serrure cylindre, cylindre européen, butée. finitions stratifiés blanc polaire</p> <p>Localisation : Bureau - Réfectoire - Sanitaires - Réserve</p>	4,00	ENS	20,00	
02.20	<p><b>CUISINE 1500mm :</b></p> <p>Fourniture et pose d'un ensemble cuisine complet composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- placards bas long 2700mm.</li> <li>- placard haut long 2700mm.</li> <li>- poignées évier inox mitigeur plan de travail et joues de finitions</li> </ul> <p>HORS ELECTROMENAGER</p>	1,00	ENS	20,00	2 497,50
02.30	<p><b>STORE SCREENS 1000 x 2500mm :</b></p> <p>Fourniture et pose des stores toile polyester anthracite avec coffre. Fixation sous le linteau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manoeuvre par chaînette chromée</li> </ul> <p>Dimensions 1000 x 2500 mm de hauteur.</p>	13,00	U	20,00	2 502,50
<b>Sous total Lot N°02 :</b>					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20230125-20230102501-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2023



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
<b>LOT N°03</b>	<b>LOT N°03 REVETEMENT DE SOL SOUPLE</b>				
<b>03.10</b>	<u>Ragréage :</u> Fourniture et application d'un ragréage P3 sur toute la surface du local.	110,00	M <sup>2</sup>	20,00	
<b>03.20</b>	<u>Sol PVC :</u> Fourniture et mise en oeuvre de sol PVC et de moquette sur toute la surface du local. Coloris aux choix dans les gammes Gamme Création 55 de chez gerflor classement UPEC U3P3E2C2 compris 8% de chute  Localisation : toute surface de la cellule	142,00	M <sup>2</sup>	20,00	
<b>03.30</b>	<u>Plinthe :</u> Forfait fourniture et pose de plinthe en MDF 10mm de 100 mm de hauteur. finition à peindre. Localisation, tous les murs sauf mur béton et faïence	70,00	ML	20,00	
<b>03.40</b>	<u>Seuil de porte :</u> Seuil de porte aluminium vissé.	6,00	U	20,00	
	<b>Sous total Lot N°03 :</b>				
<b>LOT N°04</b>	<b>LOT N°04 PLOMBERIE</b>				
<b>04.10</b>	<u>Pose d'un sous compteur :</u> Fourniture et pose d'un sous compteur d'eau.	1,00	ENS	20,00	
<b>04.20</b>	<u>Chauffe eau 15 litres :</u> Alimentation, pose et raccordement d'un chauffe eau de 15 litres instantané pour cuisine et lave main.	1,00	ENS	20,00	
<b>04.30</b>	<u>WC PMR + Equipements :</u> Alimentation, pose et raccordement d'un WC surélevé aux normes PMR avec rampes et accessoires. Localisation : WC PMR	1,00	ENS	20,00	
<b>04.50</b>	<u>Lave mains PMR:</u> Fourniture pose et raccordement d'un lave main evier et robinetterie a commande rallongée	1,00	ENS	20,00	
<b>04.60</b>	<u>Evier de cuisine :</u> Fourniture pose et raccordement d'un évier de cuisine.	1,00	ENS	20,00	
<b>04.70</b>	<u>Alimentation des réseaux d'eaux :</u> Alimentation, et mise en place de réseaux en eau froide et chaude pour: - les équipements	1,00	ENS	20,00	
<b>04.80</b>	<u>Réseaux d'évacuations :</u> Fourniture et mise en place d'un réseau d'évacuation des EU pour: - les équipements	1,00	ENS	20,00	
	<b>Sous total Lot N°A04 :</b>				
<b>LOT N°05</b>	<b>LOT N°05 ELECTRICITE Cfo Cfa</b>				
<b>05.10</b>	<b>Généralité</b>				
	<b>DEMANDE DE LINKY SUPPLEMENTAIRE A LA CHARGE DU CLIENT</b>				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20230125-20230102501-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2023



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
05.10.10	<b>Installation de chantier :</b> Forfait comprenant la mise en place d'un coffret et d'un éclairage de chantier pour la durée du chantier. Curage des réseaux électrique.	1,00	ENS	20,00	
05.10.20	<b>Alimentation du tableau électrique :</b> Fourniture et pose d'une alimentation depuis le disjoncteur EDF jusqu'au nouvel emplacement du tableau électrique. Compris chemin de câble et fourreau pour le passage de cette alimentation.	1,00	ENS	20,00	
05.10.30	<b>Tableau électrique tarif bleu :</b> Fourniture, câblage et pose d'un tableau électrique tarif bleue avec protections.	1,00	ENS	20,00	
05.10.40	<b>Alimentation spécifique :</b> Mise en place d'une alimentation spécifique pour : - Groupe Clim x1	1,00	U	20,00	
05.10.50	<b>Cheminement des câbles :</b> Mise en place sur filin de chemin de câble pour la distribution du réseau électrique.	15,00	ml	20,00	
05.10.60	<b>Raccordement à la Terre :</b> Forfait pour mise en oeuvre d'un raccord à la terre.	1,00	ENS	20,00	
05.10.70	<b>Consuel électrique :</b> Forfait pour obtention du consuel comprenant la présence d'un technicien lors de la visite du bureau de contrôle.	1,00	ENS	20,00	
05.20	<b>ACCUEIL</b>				
05.20.10	<b>Interrupteur simple allumage:</b> Fourniture et pose et raccordement d'un interrupteur simple allumage. 2 zones	2,00	U	20,00	
05.20.20	<b>Luminaire dalle led 42 W :</b> Alimentation, fourniture et pose d'un luminaire dalle LED 600 x 600 mm 42W.	6,00	U	20,00	
05.20.30	<b>Downlight LED :</b> Fourniture pose et raccordement d'un luminaire downlight LED. Circulation	4,00	U	20,00	
05.20.40	<b>Carillon :</b> Fourniture, pose et raccordement d'un système de carillon, comprenant : - 1 détecteur sur l'entrée - 1 sonnette intérieure	1,00	ENS	20,00	
05.20.50	<b>Prise courant :</b> Fourniture et pose d'une prise courant 2x16A +T suivant plans. - 4 ménage/ meuble - 6 banque d'accueil - 1 HDMI pour écran TV	12,00	U	20,00	
05.20.60	<b>Prise RJ 45 :</b> Fourniture et pose d'une prise RJ45 suivant plans. - 4 banque d'accueil	5,00	U	20,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20230125-20230102501-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2023



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
05.20.70	<b>Alimentation mono 220v :</b> Mise en place d'une alimentation pour : - cassette de clim	2,00	U	20,00	
05.20.80	<b>Goulotte double compartiment :</b> Fourniture et pose de goulotte PVC blanc double compartiment CFo CFa. suivant plans.	4,00	ML	20,00	
05.20.90	<b>BAES 45Im :</b> Fourniture, pose et raccordement d'un bloc de secours pour balisage des sorties en cas d'incendie.	1,00	U	20,00	
05.30	<b>BUREAU</b>				
05.30.10	<b>Interrupteur simple allumage:</b> Fourniture et pose et raccordement d'un interrupteur simple allumage.	1,00	U	20,00	
05.30.20	<b>Luminaire dalle led 42 W :</b> Alimentation, fourniture et pose d'un luminaire dalle LED 600 x 600 mm 42W.	2,00	U	20,00	
05.30.30	<b>Prise courant :</b> Fourniture et pose d'une prise courant 2x16A +T suivant plans. - 3 pour poste de travail (3PC par poste) - 1 ménage ( 1 / bureau)	4,00	U	20,00	
05.30.40	<b>Prise RJ 45 :</b> Fourniture et pose d'une prise RJ45 suivant plans. - 2 RJ 45 (2/poste de travail)	2,00	U	20,00	
05.30.50	<b>Alimentation mono 220v :</b> Mise en place d'une alimentation pour : - cassette de clim (1/bureau)	1,00	U	20,00	
05.60	<b>Cuisine</b>				
05.60.10	<b>Interrupteur simple allumage:</b> Fourniture et pose et raccordement d'un interrupteur simple allumage.	1,00	U	20,00	
05.60.20	<b>Luminaire dalle led 42 W :</b> Alimentation, fourniture et pose d'un luminaire dalle LED 600 x 600 mm 42W.	2,00	U	20,00	
05.60.30	<b>Prise courant :</b> Fourniture et pose d'une prise courant 2x16A +T suivant plans.	4,00	U	20,00	
05.60.40	<b>Prise courant 20A :</b> Fourniture et pose d'une prise courant 2x20A +T suivant plans. - 1 pour réfrigérateur	1,00	U	20,00	
05.60.60	<b>Goulotte double compartiment :</b> Fourniture et pose de goulotte PVC blanc double compartiment CFo CFa. suivant plans.	2,00	ML	20,00	
05.60.70	<b>Alimentation mono 220v :</b> Mise en place d'une alimentation pour : - Chauffe eau - VMC	2,00	U	20,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20230125-20230102501-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2023



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
05.70	<b>WC PMR</b>				
05.70.10	<b>Détecteur de présence :</b> Fourniture et pose et raccordement d'un détecteur de présence pour activer l'éclairage.	1,00	U	20,00	
05.70.20	<b>Downlight LED :</b> Fourniture pose et raccordement d'un luminaire downlight LED. - WC PMR	1,00	U	20,00	
05.80	<b>Archives / Réserve</b>				
05.80.10	<b>Interrupteur va et vient :</b> Fourniture et pose et raccordement d'un interrupteur va et vient suivant plans.	2,00	U	20,00	
05.80.20	<b>Luminaire dalle led 42 W :</b> Alimentation, fourniture et pose d'un luminaire dalle LED 600 x 600 mm 42W.	4,00	U	20,00	
05.80.30	<b>Prise courant :</b> Fourniture et pose d'une prise courant 2x16A +T suivant plans.	2,00	U	20,00	
05.80.40	<b>BAES 45Im :</b> Fourniture, pose et raccordement d'un bloc de secours pour balisage des sorties en cas d'incendie.	1,00	U	20,00	
05.80.40 Bis	<b>Prise RJ 45 :</b> Fourniture et pose d'une prise RJ45 suivant plans. - 1 RJ 45 Vidéo Surveillance	1,00	U	20,00	
05.80.50	<b>BAIE DE BRASSAGE 19" 15U :</b> Fourniture, pose et raccordement d'une baie de brassage (hors éléments actifs : switches, routeurs,...) baie de brassage 19" de 15U 1 bandeau 24 ports 1 bandeau d'alimentation 3 PC 10 cordons de brassage de 1500mm.	1,00	U	20,00	1 875,00
05.80.40	<b>Alimentation mono 220v :</b> Mise en place d'une alimentation pour : - 1 split mural	1,00	U	20,00	123,75
	<b>Sous total Lot N°05 :</b>				
<b>LOT N°06</b>	<b>LOT N°06 CLIMATISATION</b>				
06.10	<b>Groupes extérieur :</b> Fourniture de groupes extérieur Atlantic 3/5 postes Groupe posé au sol sur big foot. Toute les Clim ont une télécommande infra rouge pour une régulation indépendante.	1,00	ENS	20,00	
06.20	<b>Cassette 3.5 kw :</b> Fourniture de cassette encastrée atlantic de 3.5kw de puissance. Localisation : Accueil	2,00	ENS	20,00	
06.30	<b>Cassette 2.8 kw :</b> Fourniture de cassette encastrée atlantic de 2.8kw de puissance. Localisation : Bureau	1,00	ENS	20,00	
06.40	<b>Unité murale :</b> Fourniture d'unités murales ATLANTIC ASYG Localisation : cuisine - Archive/réserve	2,00	ENS	20,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20230125-20230102501-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2023



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
06.50	<b>Accessoires :</b> Fourniture d'accessoires de pose tuyauterie frigorifique et hydrolique câble pompe de relevage.	1,00	ENS	20,00	
06.60	<b>Pose :</b> Main d'oeuvre, installation, mise en service et formation personnel	1,00	ENS	20,00	
06.70	<b>Réseau VMC :</b> Fourniture, pose et raccordement d'un réseau de ventilation pour les WC et la cuisine	1,00	ENS	20,00	
<b>Sous total Lot N°06 :</b>					
<b>LOT N°09</b>	<b>LOT N°07 SECURITE INCENDIE</b>				
09.00	<b>Alarme type 4 :</b> Fourniture, pose et raccordement d'une alarme type 4 comprenant : - une centrale incendie. - un déclencheur manuel x2. - une sirène x1. - un flash lumineux.	1,00	ENS	20,00	
09.10	<b>Extincteur CO<sup>2</sup> 5kg :</b> Fourniture et mise en oeuvre d'extincteur à CO <sup>2</sup> 5kg suivant plans.	1,00	ENS	20,00	
09.20	<b>Extincteur EAU E6A15EV :</b> Fourniture et mise en oeuvre d'extincteur à eau suivant plans. - 1 accueil - 1 réserve	2,00	ENS	20,00	
09.30	<b>CONSIGNE DE SECURITE :</b> Fourniture et mise en oeuvre de consigne de sécurité plastifiée format A3 avec les numéro d'urgence.	1,00	ENS	20,00	
09.40	<b>Plan d'évacuation :</b> Forfait comprenant la fourniture et pose de : - Plan d'évacuation plastifié 300 x 420 mm avec cadre aluminium. compris relevé des locaux pour mise en forme.	1,00	ENS	20,00	
09.50	<b>REGISTRE DE SECURITE :</b> Fourniture et mise en oeuvre d'un registre de sécurité type classeur.	1,00	ENS	20,00	
<b>Sous total Lot N°07 :</b>					



Aménagement de bureaux sur 110m<sup>2</sup> du 28/11/22 Indice B

Tranche	Libellé	Quantité	U	% tva	PrixTotal
LOT N°10	LOT N°08 PILOTAGE SUIVI				
10.10	<p><b>Forfait pilotage du chantier :</b></p> <p>Forfait comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le métrage.</li> <li>- la réalisation des DWG,.</li> <li>- le pilotage du chantier avec la réalisation des plans techniques TCE.</li> <li>- la mise en place de réunion de chantier env 1/semaine</li> <li>- rédaction d'un compte rendu.</li> <li>- la réalisation du planning des travaux.</li> <li>- la réception de chantier.</li> <li>- le suivi des levée de réserves.</li> <li>- La réalisation des DOE.</li> </ul>	1,00	ENS	20,00	
10.20	<p>Forfait montage du dossier pour autorisation de travaux :</p> <p>Forfait comprenant le montage complet du dossier administratif pour accord de la Mairie pour la réalisation des travaux.</p> <p>Dossier déposé (AT, DT et/ou DP).</p> <p>Mission comprenant :</p> <p>Prise de contact avec la direction des services techniques de la mairie.</p> <p>Le rapprochement avec les responsables techniques du CANOPE.</p> <p>Réalisation du dossier de plans PDF comprenant l'état des lieux et les plans du projet, implantations, coupes, élavation, plan avec accessibilité et sécurité incendie croquis.</p> <p>La réalisation du planning chantier.</p> <p>La réalisation de la notice de sécurité avec calcul des effectifs.</p> <p>La réalisation de la notice d'accessibilité.</p> <p>La réalisation du descriptif travaux.</p> <p>Le plan de masse et cadastral.</p> <p>Les attestations solidité, mission de controles, utilisation des matériaux.</p> <p>Y COMPRIS RELEVÉ DE COTES ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS DU PLATEAU</p>	1,00	ENS	20,00	
	<b>HORS MISSION PERSPECTIVES CONTRAT SPS ET CONTRAT RICT RVRAT</b>				
	<b>Sous total Lot N° 08 :</b>				
LOT N°11	LOT N°09 RAJOUT ADAPTATION OFFICE DU TOURISME				
11,1	<p><b>PORTE TIERCE PLEINE METALLIQUE</b></p> <p>Création d'une ouverture dans la façade et fourniture et pose d'une porte tierce pleine métallique avec une serrure 3 points</p> <p>Localisation : Zone de stockage</p>	1,00	ENS	20,00	
11,2	<p><b>ACCES EXTERIEUR :</b></p> <p>Aménagement des abords pour le passage d'un transpalette avec ajout bordure type P1.</p>	1,00	ENS	20,00	
	<b>Sous total Lot N° 09 :</b>				

Fait à st ETIENNE le 28 NOVEMBRE 2022

Total HT	106 871,30
Tot. TVA	21 374,26
Total TTC	128 245,56

Bon pour accord client et signature :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20230125-20230102501-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/11/2023