

## D.P.G.F.

## Lot 01 MAÇONNERIE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b>1</b>	<b>GÉNÉRALITÉS</b>				
1.1	GÉNÉRALITÉS Lot Maçonnerie :	1	Forfait	2 786,10 €	2 786,10 €
1.2	NOTA Locaux occupés -				
	<b>Sous-total :</b>				2 786,10 €
<b>2</b>	<b>EXTENSION</b>				
2.1	NOTA -				
2.2	Sciage de dallage béton désactivé.	13,80	ml	22,00 €	303,60 €
2.3	Démolition de dallage existant.	29,50	m2	31,50 €	929,25 €
2.4	Terrassement d'encaissement	7,600	m3	17,00 €	129,20 €
2.5	Reprise des terres.	7,600	m3	15,00 €	114,00 €
2.6	Fouilles.	6,600	m3	34,00 €	224,40 €
2.7	Béton non armé, type C20/25 XC2.	5,200	m3	278,00 €	1 445,60 €
2.8	Isolant sous longrine.	16,00	ml	19,00 €	304,00 €
2.9	Béton armé, type C25/30 XC2.	2,800	m3	346,00 €	968,80 €
2.10	Coffrage ordinaire.	13,00	m2	40,00 €	520,00 €
2.11	Aciers H.A. d'armatures.	235,000	kgs	4,10 €	963,50 €
2.12	Relevés béton périphériques.	14,00	ml	110,00 €	1 540,00 €
2.13	Ragréage sur longrines enterrées.	8,60	m2	17,00 €	146,20 €
2.14	Arase étanche.	14,00	ml	4,80 €	67,20 €
2.15	Isolation thermique en pied de murs.	8,60	m2	91,50 €	786,90 €
2.16	Peinture pliolite ou acrylique.	4,50	m2	60,00 €	270,00 €
2.17	Hérisson en concassé 0/31,5.	26,00	m2	11,00 €	286,00 €
2.18	Isolation thermique sous dallage.	26,00	m2	45,50 €	1 183,00 €
2.19	Dallage porté en béton armé.	26,00	m2	80,00 €	2 080,00 €
2.20	Aciers d'armatures.				
2.20.1	H.A.	55,000	kgs	4,10 €	225,50 €
2.20.2	Treillis soudé	185,000	kgs	3,15 €	582,75 €
2.21	Polystyrène de 0,02 m d'épaisseur.	2,60	m2	35,00 €	91,00 €
2.22	Joint water-stop.	1,40	ml	50,00 €	70,00 €
2.23	Saignée dans dallage existant.	0,80	m2	257,00 €	205,60 €
2.24	Fouilles en tranchées.	2,200	m3	160,00 €	352,00 €
2.25	Percement de fondations.	1	U	200,00 €	200,00 €
2.26	Tuyau P.V.C.				
2.26.1	Ø 100 mm.	7,00	ml	34,80 €	243,60 €
2.26.2	Tubulure Ø 100 mm.	4	U	13,10 €	52,40 €
2.26.3	Coudes Ø 100 mm.	8	U	13,80 €	110,40 €
2.26.4	Tés simple Ø 100 mm.	3	U	16,40 €	49,20 €
2.27	Raccords de dallage.	0,80	m2	220,00 €	176,00 €
2.28	Seuil en béton moulé.	1,50	ml	128,00 €	192,00 €
2.29	Garnissage au mortier.	13,80	ml	11,00 €	151,80 €
2.30	Réservations de trous et de trémies.	1	Forfait	250,00 €	250,00 €
	<b>Sous-total :</b>				15 213,90 €
	GÉNÉRALITÉS				2 786,10 €
	EXTENSION				15 213,90 €

**Total**

**Montant HT**  
**TVA 20% :**  
**Montant TTC**

**E.G.B. ROUBI**  
SAS au capital de 20 000 €  
95, Impasse des Poteaux - 42110 CIVENS  
Tél 04 77 26 05 10 - egb.roubi@roubi.fr  
SIRET 399 305 899 00026

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241024-204-2024-AI

Accusé certifié exécutoire **18 000,00 €**Réception par le préfet : **15 600,00 €****21 600,00 €**