

DPGF - VENTILATION - PLOMBERIE
AGRANDISSEMENT DE LA CRECHE "LES PETITS FELINS" - SAINT MARCEL DE FELINES

	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
	<u>PREPARATIONS / CONSIGNATIONS / DEPOSE</u> <u>Visite sur site avant chiffrage obligatoire</u>				
	Repérage de l'ensemble de l'installation avant chiffrage afin d'inclure dans le présent document, toutes les prestations nécessaires au parfait fonctionnement réglementaire.	PM			
	Consignation et dépose des installations non ré-utilisées.	ens	1	88,00	88,00
	Adaptation de l'ensemble des installations ré-utilisable	ens	1	80,00	80,00
	Sous total :				168,00
	<u>PLOMBERIE - SANITAIRES</u>				
	<u>DISTRIBUTIONS INTERIEURES EF et ECS</u>				
	<u>EAU FROIDE / EAU CHAUDE</u>				
	Depuis réseaux EF/ECS existants dans le local technique mitoyen, le présent lot réalisera un piquage DN 20 afin de venir alimenter l'ensemble du projet. Un attention particulière sera à observer afin de ne pas réaliser de bras morts ni de boucles trop longues pouvant engendrer des risques de prolifération de légionellose. En cas de dépassement des seuils réglementaires, l'entreprise devra réaliser une extension du réseau de bouclage avec vanne de réglage. (Rappel : longueur maxi 8ml ou 3 litres - DTU 60.11 ou arrêté du 23 juin 1978)				
	Piquage DN20 et reprise depuis réseaux existants, adaptations	ens	1	150,00 €	150,00 €
	<u>Depuis réseau principale en attente :</u>				
	Tube cuivre calorifugé avec 13mm d'isolant type ARMAFLEX	ml	18	20,00 €	360,00 €
	Ø 16/18	ml	15	18,00 €	270,00 €
	Ø 12/14				
	Vanne à boisseau sphérique DN12 (pour chaque équipement)	nb	6	8,00 €	48,00 €
	Test et rinçage des installations	PM			
	Sous total :				828,00
	<u>APPAREILLAGE SANITAIRE</u>				
	<u>SALLE DE REPOS</u>				
	Evier inox à encastrer 86x50 inox satiné, 1C1E, y compris vidage complet, bonde et siphon (sur plan de travail du menuisier) Type MODERNA ZOOM EEAM086A03 ou techniquement équivalent	nb	1	280,00 €	280,00 €
	Mitigeur d'évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse fixe ou orientable Lg 230mm. Hauteur sous bec 160mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température). Débit entre 9 et 12L/min à 3bars, Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg350mm Type PRESTO SANIFIRST 75064 ou techniquement équivalent	nb	1	190,00 €	190,00 €
	<u>DOUCHE PMR</u>				
	Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural, corps froid. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C et 41°C (2 butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques, Type SANIFIRST 75639 ou techniquement équivalent	nb	1	320,00 €	320,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241024-204-2024-AI

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/10/2024

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
Kit de douche comprenant : une barre de douche Lg 600 mm chromée, un coulisseau chromé de douchette, un porte-savon chromé compatible avec barre de diamètre 25 mm, un flexible lisse gris de longueur 1750 mm, d'une douchette chromée 1 jet (jet pluie). Douchette anticalcaire M G'1/2. Finition chromée, Type SANIFIRST 75936 ou techniquement équivalent	nb	1	90,00 €	90,00 €
Barre d'appui douche lg:500mm	nb	1	55,00 €	55,00 €
Barre droite pour fermeture porte lg:500mm	nb	1	80,00 €	80,00 €
Siège de douche escamotable	nb	1	190,00 €	190,00 €
Tous renforts nécessaires à la pose des équipements	ens	1	30,00 € 0,00 €	30,00 €
Lavabo droit, PMR, en porcelaine, dimensions 65x56cm, compris fixations et renforts, bonde et siphon déporté Marque : ALTERNA Mobilita	nb	1	250,00 €	250,00 €
Mitigeur temporisé PMR sur plage avec mécanisme, réglage de débit anti-vandalisme, réglage de la température par manette sur le côté. Avec flexibles et robinets d'arrêt filtres droits Marque : PRESTO ou equivalent	nb	1	220,00 €	220,00 €
Miroir argenté à bords polis, dimensions L40xH800, posé sur pattes de fixations démontables.	ens	1	85,00 €	85,00 €
Sous total :				1 790,00
RESEAUX D'EVACUATIONS EU/EV/EP				
EVACUATIONS EU/EV VERTICALES				
COLONNES PVC CLASSIQUE :				
Tube PVC de raccordement sur équipements sanitaires, y compris accessoires de pose, de raccordement et toutes sujétions				
DN 32	ml	2	30,00 €	60,00 €
DN 40	ml	2	32,00 €	64,00 €
Raccordements des appareils sanitaires sur les évacuations EU/EV existantes	PM			
Sous total :				124,00
VENTILATION				
VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE				
Ventilateur d'extraction en conduit, insonorisé, ou équivalent, comme suit: - débit 90 m3/h sous 100 Pa - moteur 220V mono - Implantation en faux plafond / En gaine - Fixations <u>Type VCO 100 ATLANTIC</u>	ens	1	250,00 €	250,00 €
Raccordement électrique sur attente à proximité de l'électricien, y compris interrupteur de proximité.	ens	1	120,00 €	120,00 €
Rejet comprenant : 1 sortie en façade avec grille alu Ø125 type GAC 125 1 Percement en façade 1 manchette d'adaptation	ens	1	240,00 €	240,00 €
Tube galvanisé rigide Ø125 calorifugé avec 25mm de laine de verre kraft alu, compris raccords, fixations et supportages, tous diamètres confondus	ml	10	65,00 €	650,00 €
Percements, carottages et rebouchages coupe feu	ens	1	350,00 €	350,00 €
Bouche de reprise en plastique type AERYS avec module de régulation adaptée et manchon acoustique, comme suit : 30 m3/h	nb	1	40,00 €	40,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20241024-204-2024-AI
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/10/2024


	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
	60 m3/h	nb	1	41,00 €	41,00 €
	Fourniture et pose d'entrée d'air autoréglable en menuiserie, de type EA 45, y compris réalisation des mortaises	ens	1	90,00 €	90,00 €
	Détalonnage de toutes des portes suivant plans	ens	2	60,00 €	120,00 €
	Sous total :				1 901,00
	DIVERS				
	DEMARCHES ADMINISTRATIVES Contacts et démarches auprès des concessionnaires	PM			
	TESTS, ESSAIS, ANALYSES Analyse de l'eau avant et après les travaux, par laboratoire agréé, avec PV final Désinfection des réseaux après travaux Procédure complète de rinçage des réseaux après intervention, suivant DTU.	PM			
	ETUDES, PLANS ET DOCUMENTS A FOURNIR Plan de recollement et DOE en fin de travaux, avec cartographie du réseau enterré	PM			
	TRAVAUX DIVERS EN CHANTIER Percements (jusqu'au Ø125 inclus) et rebouchages	ens	1	220,00 €	220,00 €
	SOMMES A VALOIRS (1000€) Sommes ne pouvant être débloquées et facturées que sur présentation d'un devis approuvé par la maîtrise d'ouvrage (Architecte et bureau d'études).	ens	1	1 000,00 €	1 000,00 €
	Sous total :				1 220,00
	Remise 2%				
	TOTAL GÉNÉRAL EURO HT				6 031,00 €
	Remise 2%				120,62 €
	TOTAL GÉNÉRAL EURO HT				5 911,62 €
	TVA 20%				1 182,32 €
	TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC				7 093,94 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241024-204-2024-AI

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/10/2024







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241024-204-2024-A1

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/10/2024



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241024-204-2024-A1

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/10/2024



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241024-204-2024-A1

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/10/2024