

Le 17/10/2024

 Assurance RC Décennale : Contrat n°020-130043
 L'Auxiliaire 50, Cours F. Roosevelt 69413 LYON Cedex

DEVIS				
SIÈGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FOREZ-EST				
Etat des + et - values				
DESIGNATION	Quantité prévue	Unité	P.U.	MONTANT H.T.
Plus-values				
Canalisations Extérieures				
Regard maçonné de 50x50cm	1,00	u	374,00	374,00
Reprise des descentes d'EP	8,00	u	396,00	3 168,00
Aménagements extérieurs				
Dépose et repose des bordures	40,00	ml	62,40	2 496,00
Déplaquage enrobé partie Surd	92,00	m2	2,75	253,00
Décassement sur 30cm	42,000	m3	17,71	743,82
Mise en place GNT 10/315	42,000	m3	52,92	2 222,64
Couche de réglage	115,00	m2	11,40	1 311,00
Réalisation d'un enrobé drainant 140kg/m2	115,00	m2	42,00	4 830,00
Reprise de l'affaissement sur l'enrobé existant	1,00	forf	1 140,00	1 140,00
Travaux complémentaires demandés par le maître d'Œuvre				
Réalisation d'une bordure pour pose de la clôture - Intervention en Janvier 2024	1,00	forf	2 164,20	2 164,20
Réalisation de bouchement de trous dans la dalle - Intervention en Mai 2024	1,00	forf	995,00	995,00
Carottages dans dallage BA du patio - Intervention en Juillet 2024	7,00	u	102,00	714,00
Aménagements devant siège vu avec M. RICHARD				
Installation de chantier / transfert du matériel	1,00	forf	495,00	495,00
Demande de DICT / autorisation / arrêté	1,00	forf	220,00	220,00
Sciage des enrobés	30,00	ml	7,15	214,50
Arrachage des bordures et revêtements existants au droit de l'entrée	1,00	forf	1 353,00	1 353,00
Dépose regard AEP existant	1,00	forf	385,00	385,00
Mise en place d'un regard 1000 x 1000	1,00	Unité	1 012,00	1 012,00
Mise en place d'un compteur d'eau avec raccordement d'un PEHD existant sur ancienne RIA	1,00	forf	385,00	385,00
Fourniture et pose de bordure P1	25,00	ml	71,50	1 787,50
Fourniture et mise en place de TV	6,00	m3	35,20	211,20
Fourniture et réalisation d'un couche de réglage	1,00	forf	1 320,00	1 320,00
Réalisation d'enrobé à 150 Kg/m ²	1,00	forf	1 430,00	1 430,00
Reprise des enrobés en pied de descente d'eau	1,00	forf	495,00	495,00
Reprise de bordures T2 et réaménagement en extrémité de bâtiment de parking	1,00	forf	660,00	660,00
TOTAL PLUS VALUES			30 375,86	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241028-209-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Moins-values				
Branchements				
Socle en béton	-12,00	u	159,38	-1 912,56
Mur Fronton				
Fourniture et mise en place d'une protection type OSB sur le mur Fronton	-1,00	forf	1 496,00	-1 496,00
Aménagements extérieurs				
Dépose de panneaux de signalisation	-2,00	u	88,00	-176,00
Terrassement en pleine masse	-84,000	m3	17,17	-1 442,28
Reprise des terres	-84,000	m3	3,41	-286,44
Film anticontaminant	-185,00	m2	1,98	-366,30
Réglage du fond de forme	-185,00	m2	14,08	-2 604,80
Réglage en gravillons	-185,00	m2	8,14	-1 505,90
Coupe franche à la scie d'enrobé	-55,00	ml	3,52	-193,60
Tapis en enrobés	-126,00	m2	23,76	-2 993,76
Revêtement de sol gravillonné	-59,00	m2	88,00	-5 192,00
Bordure Type P1	-32,00	ml	37,40	-1 196,80
Bordure Type T2	-39,00	ml	44,00	-1 716,00
Bordure Type CR1	-21,00	ml	37,40	-785,40
TOTAL MOINS VALUES				-21 867,84
MONTANT TOTAL H.T.				8 512,02
T.V.A. 20%				1 702,40
MONTANT TOTAL T.T.C				10 214,42 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241028-209-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/10/2024