

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
	<u>- NOTES GENERALES -</u> - Pour chiffrer ce devis, l'Entrepreneur devra se rendre sur place afin de prendre connaissance de l'état des lieux, reconnaître les niveaux, compléter les informations portées aux plans et au présent document et avoir une parfaite connaissance des difficultés qu'il pourrait rencontrer lors de son intervention (accès, stockage, stationnement, autorisations de voiries, etc...) - Toutes réclamations ou observations devront être formulées et adressées à la remise de l'offre. Passé ce délai, l'entrepreneur est censé avoir accepté les contraintes et l'état des lieux. - Dans ses prix unitaires, l'Entreprise devra prévoir le nettoyage journalier des voies d'accès. - Les quantités du présent devis sont données à titre d'information à partir des plans directeurs de l'Architecte et pour aider l'Entreprise dans son chiffrage et lui permettre de disposer des informations qui ont été portées à notre connaissance. - Le descriptif et les plans ne peuvent contenir une énumération complète, une description exhaustive et rigoureuse de tous les matériaux mis en oeuvre et tous les détails de construction. Il est bien entendu que seront compris dans les prix remis, tous les travaux indiqués dans les pièces du marché, mais aussi ceux également nécessaires, implicitement, au parfait achèvement des ouvrages, toutes fournitures, main-oeuvre et moyens d'exécution inclus. - La totalité des travaux sera due pour une livraison du chantier, aux différents corps d'état intervenants, en conformité avec les règles de l'Art, avec les normes en vigueur, réglementations diverses, prescriptions administratives, D.T.U., normes de sécurité, réglementation S.P.S. et autres règles. - L'Entrepreneur inclura dans ses prix tous les frais dont il aura à s'acquitter et principalement ceux définis dans le règlement de consultation et autres documents du dossier. <u>Compte prorata :</u> L'entreprise devra inclure dans son offre, les frais de compte prorata au taux minimum de 1%. La gestion du compte prorata sera à la charge du lot Gros-œuvre jusqu'à la phase hors d'eau/hors d'air et le début des travaux du lot Plâtrerie-Isolation-Faux-plafonds-Peinture qui prendra à sa charge la gestion à ce moment-là et jusqu'à la fin du chantier. _*_*_*_*_*_*_ <u>OBSERVATIONS IMPORTANTES</u> - LES ENTREPRISES CONSULTÉES DOIVENT OBLIGATOIREMENT RÉPONDRE SUR LE CCTP-DPGF JOINT AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES EN CHIFFRANT UNITAIREMENT LES ARTICLES. DANS LE CAS CONTRAIRE, L'OFFRE DE L'ENTREPRISE SERA INVALIDÉE.				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20260407-114-2026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/04/2026

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
	SI L'ENTREPRISE A DES OBSERVATIONS A FORMULER SUR LE QUANTITATIF DE L'ECONOMISTE, ELLE DEVRA LE FAIRE SUR UN DOCUMENT JOINT EN ANNEXE A SON OFFRE. - Dans le doute sur l'interprétation d'un libellé d'article de prescription, l'entrepreneur est tenu d'en avertir l'Economiste lors du chiffrage pour modifications nécessaires. Sinon, au moment des travaux, l'Architecte imposera à l'entreprise son interprétation personnelle du libellé de l'article ambigu. - L'offre de l'entreprise devra tenir compte de toutes les contraintes formulées dans le P.G.C. S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) joint au présent appel d'offres. - Chaque entreprise est chargée d'évacuer et de gérer ses déchets. Si des dérives sont constatées, le lot Gros-œuvre fera mettre en place des bennes dont les coûts seront répartis au compte prorata. _*_*_*_*_*_*_				
NOTA	- <u>La perméabilité à l'air sera mesurée in situ et devra être Q4Pa-surf = 1.00 m3/(h.m2).</u> <u>Les tests seront réalisés par un organisme externe à la charge du maitre d'ouvrage. Les fuites d'air mises à jour lors du test intermédiaire ou lors du test final devront être traitées par les entreprises concernées à leurs charges.</u> - <u>Les menuiseries extérieures ainsi que les ouvrages de métallerie devront être réalisées conformément aux plans de l'Architecte; l'entreprise titulaire du présent lot devra établir les plans de détails des menuiseries et des ouvrages de métallerie à mettre en œuvre et les soumettre à l'approbation de l'Architecte.</u> - <u>Les dimensions d'ouvertures sont données à titre indicatif. L'entreprise devra les vérifier sur place avant toute mise en fabrication.</u> - <u>Les ouvrages de métallerie devront être réalisées conformément aux plans de l'Architecte. L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser l'étude et les plans de détails d'exécution des ouvrages de métallerie à mettre en œuvre et les soumettre à l'approbation de l'Architecte.</u> - <u>L'établissement de l'organigramme et la fourniture des cylindres de l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures sont à la charge du corps d'état Menuiseries intérieures bois.</u> <u>L'entreprise devra installer, si nécessaire, tous renforts dans les cloisons (en coordination avec le lot Plâtrerie - Isolation - Faux-plafonds - Peintures) et sera responsable de leur mise en place.</u> - Remarques générales : <u>L'entreprise devra prévoir dans son offre :</u> Protections provisoires à poser selon les besoins. Nettoyage des zones d'intervention à la fin des travaux. Évacuation de tous les gravats, Évacuation des déchets propre à l'entreprise, Échantillons des produits à présenter au maître d'ouvrage et à l'architecte pour validation avant réalisation. Compris tous les moyens de levage nécessaires aux opérations.				

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
	Toutes suggestions de réalisation et parfait achèvement.				Observations
	<u>I - CONSTRUCTION DE LA CRECHE</u>				
	<u>1 - METALLERIE</u>				
1.01	- Confection et pose de main-courantes métalliques rampantes, comprenant : . Main courante continue rampante en fer plat, de section 10x40 mm sur pattes de déport et petites patines fixées dans murs béton ou murs à ossature bois. . Débord de main courante sur paliers de départs et d'arrivées, . Hauteur comprise entre 80 et 100 cm, Y compris toutes coupes, découpes, assemblages, pièces de fixation, soudures, montage, pose, réglages, traitement anticorrosion, tous détails et toutes sujétions de bonne finition et indications de l'architecte. <u>Main-courantes métalliques livrées avec traitement anti-corrosion</u> <u>qualité intérieure et finition thermolaquage teinte RAL au choix de</u> <u>l'Architecte.</u> (0,40+3,60+3,60+0,40)*1,20 = 9,60) (0,40+2,60+2,20+0,40)*1,20 = 6,72)))= -> Escalier intérieur entre Rdc et étage.	16,32	ML	90,00 €	1 468,80 €
1.02	- Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique isolé à 1 vantail comprenant : . Porte extérieure à 1 vantail de 0,90 m ouvrant sur l'extérieur. . Huisserie en tube carré ou rectangulaire à ailettes composé de deux montants, d'une traverse haute et d'un seuil en partie basse formant rejet d'eau y compris barre d'écartement et feuillures pour recevoir les portes. Pose en tunnel dans mur ossature bois y compris fixations et joint d'étanchéité sur trois côtés. . Vantail: ° De type « isoplan » formant caisson, d'épaisseur 57 mm. ° Structure interne en tôle d'acier d'épaisseur 20/10 avec renforts de serrure. ° Isolants minéraux en plaques. ° Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte d'épaisseur 75/100. . Ferrage: ° Paumelle en nombre adapté en fonction de la dimension du vantail. ° Gâche. ° Serrure 3 points avec cylindre canon profil européen avec bouton moleté côté intérieur compris pose du cylindre, (Fourniture du cylindre par le lot menuiserie intérieures bois) ° Garniture de porte en aluminium laqué avec 1 béquille sur plaques aux deux faces du vantail. ° 1 ferme-porte hydraulique adapté au poids de la porte et permettant le blocage à 90° (effort pour ouvrir la porte ≤ 50 N).				

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
	° 1 Butoir de porte fixé au sol ou mural. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite et complète réalisation. <u>Bloc-porte livré avec traitement anti-corrosion qualité intérieure et thermolaquage teinte RAL au choix de l'architecte.</u> . Dimensions: ≈ 1,00 x 2,15 m ht -> Local technique accès PAC à l'étage.)=	1	U	1 510,99 €	1 510,99 €
1.03	- <u>Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique à 1 vantail</u> comprenant : . Porte extérieure à 1 vantail de 0,90 m ouvrant sur l'extérieur. . Huisserie en tube carré ou rectangulaire à ailettes composé de deux montants, d'une traverse haute et d'un seuil en partie basse formant rejet d'eau y compris barre d'écartement et feuillures pour recevoir les portes. Pose en tunnel dans mur ossature bois y compris fixations et joint d'étanchéité sur trois côtés. . Vantail : en tôle pliée, 2 parements soudés sur ossature en profils U ou H. . Ferrage: ° Paumelle en nombre adapté en fonction de la dimension du vantail. ° Gâche. ° Serrure 3 points avec cylindre canon profil européen avec bouton moleté côté intérieur compris pose du cylindre, (Fourniture du cylindre par le lot menuiserie intérieures bois) ° Garniture de porte en aluminium laqué avec 1 béquille sur plaques aux deux faces du vantail. ° 1 ferme-porte hydraulique adapté au poids de la porte et permettant le blocage à 90° (effort pour ouvrir la porte ≤ 50 N). ° 1 Butoir de porte fixé au sol ou mural. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite et complète réalisation. <u>Bloc-porte livré avec traitement anti-corrosion qualité intérieure et thermolaquage teinte RAL au choix de l'architecte.</u> . Dimensions: ≈ 1,00 x 2,15 m ht -> Local rangements cour sous préau.)=	1	U	1 510,99 €	1 510,99 €
1.04	- <u>Prestation complémentaire pour pose de lames bois à claire-voie contre la face extérieure des portes.</u> Bardage en lames bois fourni par le charpentier identique à celles des parties courantes, ép.26mm, aspect faux claire-voie finition rabotée Pose verticale. Coupes, découpes et tous accessoires de finition. Y compris toutes sujétions de fixations. . Dimensions des portes à habiller : ≈ 1,00 x 2,15 m ht -> Sur les portes décrites ci-avant (1 face).)=	2	U	266,11 €	532,22 €

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
1.05	- Fourniture et pose de porte métallique 2 vantaux perforés - ENEDIS comprenant : . Porte extérieure à 2 vantaux de 0,55 m ouvrant sur l'extérieur. . Huisserie en tube carré ou rectangulaire à ailettes composé de deux montants, d'une traverse haute et d'un seuil en partie basse formant rejet d'eau y compris barre d'écartement et feuillures pour recevoir les portes. - Pose en tunnel dans mur béton y compris fixations et joint d'étanchéité sur trois côtés. . Vantaux en tôle perforée standard 30x30mm, . Ferrage: ° Paumelle en nombre adapté en fonction de la dimension des vantaux. ° Gâche. ° Serrure bec de cane et 3 points de condamnation avec cylindre à clé et bouton moleté y compris pose du cylindre (fourniture du cylindre prévue à la charge du lot Menuiseries intérieures bois). ° Garniture de porte en aluminium laqué avec 1 béquille sur plaques aux deux faces du vantail. ° 1 Butoir de porte fixé au sol ou mural. .../... .../... Y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite et complète réalisation. <u>Bloc-porte livré avec traitement anti-corrosion qualité intérieure et thermolaquage teinte RAL au choix de l'architecte.</u> . Dimensions: ≈ 1,10 x 0,95 m ht -> logette ENEDIS en façade Est.	1	U	824,88 €	824,88 €
1.06	- Fourniture, confection et pose de portail métallique à 2 vantaux égaux comprenant : . Poteaux en tubes acier sur platines scellées dans dallage béton désactivé. . Lisse haute et basse en fers plats 10x50. . Remplissage type barreaudage vertical en fers plats 10x50. (espacement des barreaux 11 cm maximum) . Ferrage: ° Gonds réglables, ° Serrure bec de cane et 3 points de condamnation avec cylindre à clé et bouton moleté y compris pose du cylindre (fourniture du cylindre prévue à la charge du lot Menuiseries intérieures bois). ° Gâches. ° Garniture par béquilles aux deux faces des vantaux y compris rosaces au droit du cylindre. ° Arrêts à bascule. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite et complète réalisation. <u>Portail livré avec traitement anti-corrosion qualité extérieure et thermolaquage teinte RAL : blanc au choix de l'architecte.</u> . Dimensions: ≈ 1,70 x 1,50 m ht -> Portillon donnant sur cour depuis la rampe. . Dimensions: ≈ 1,70 x 2,00 m ht -> Portail donnant sur rampe cour depuis le parvis.	1 1	U U	1 688,68 € 1 836,74 €	1 688,68 € 1 836,74 €

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
1.07	- Fourniture et pose au sol de grilles en caillebotis sur plots Comprenant : cadre périphérique en profils L + grille en panneaux caillebotis électro-forgés en acier galvanisé à chaud, maille 30 mm x 30 mm, Pose droite sur plots. Plots à vérin réglables en hauteur, diamètre 20 cm. Les plots supports seront équipés d'un dispositif antivibratile. y compris pertes, chutes, coupes, assemblages, soudures, fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre. -> Emprise de l'espace PAC à l'étage.	7,90	M2	307,87 €	2 432,17 €
1.08	- Fourniture et pose de grille de ventilation métallique Fourniture et pose dans mur à ossature bois de grille de ventilation verticale type ventelles acier ou aluminium laqué sur cadre avec moustiquaire. . Diamètre 200 mm -> Buanderie.	1	U	148,90 €	148,90 €
	. Diamètre 200 mm Prestation à confirmer et à réaliser en accord avec l'Architecte. -> Provision.	3	U	148,90 €	446,70 €
1.09	- Fourniture et pose de grille de ventilation VB/VH poubelles Fourniture et pose de grille de ventilation dans porte ou panneau plein en aluminium (panneaux sandwich isolé), Grille type ventelles acier ou aluminium laqué sur cadre avec moustiquaire. . Dimensions 250x250 mm pour VB -> Dans la porte du Local poubelles.	1	U	162,62 €	162,62 €
	. Dimensions 250x250 mm pour VH -> Dans partie pleine en biais du Local poubelles.	1	U	162,62 €	162,62 €
Sous total 1 - METALLERIE - CONSTRUCTION DE LA CRECHE =					12 726,31€ *****
<u>II - PARVIS ET RAMPE EN FACADE EST</u>					
<u>2 - METALLERIE</u>					
2.01	- Fourniture et pose de garde-corps métallique en acier laqué comprenant : . Poteaux montants en acier laqué, fers plats de section 12 x 60 mm, . Lisses haute et basse en acier laqué, fers plats de section 12 x 60 mm, . Barreaudage vertical en fers plats de section 10 x 40 mm, (espacement des barreaux 11 cm maximum) . Fixation : par platine, sur éléments B.A., . Assemblage et écrou borgne,				

Réception par le préfet : 07/04/2026

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
2.04	- Fourniture et pose de couverture en Aluminium Finition laquée mat au choix de l'architecte, en recouvrement de murets, Compris pente de 3% et goutte d'eau, tous détails et toutes sujétions de mise en oeuvre, Couvertine type Couvertnet des Ets DANIALU ou équivalent compris éclisses et tous accessoires de finition. <i>Prestation à confirmer et à réaliser en accord avec l'Architecte.</i> ° Développement 0,30 m -> Murs jardinière. (5,60+6,20))= ° Développement 0,50 m -> Mur jardinière boîte aux lettres.)=	11,80	ML	50,00 €	590,00 €
		2,00	ML	70,00 €	140,00 €
2.05	- Fourniture et pose d'une boîte aux lettres extérieure simple face comprenant : <u>Boîte aux lettres à ouverture totale de haute sécurité pour usage extérieur conforme à la norme NF D 27.405, ANTIBES de chez CIBOX ou produit équivalent.</u> . Pose dans muret béton (réservation). . Coffre: ° Tôle électrozinguée pliée, épaisseur 12/10è, finition par poudre polyester cuite au four. . Face extérieure (distribution et récupération): ° Portillon acier: * Tôle d'acier inoxydable pliée, épaisseur 12/10e, avec plie de renfort sur fenêtre d'introduction, volet tirant aluminium anodisé naturel et articulations par axe laiton Ø 6 mm toute hauteur démontables. * Porte étiquette soudé en tôle inox emboutie, avec taquet de blocage et plaques translucide en polycarbonate (étiquettes inviolables). * Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip y compris pose du cylindre (fourniture du cylindre à la charge du lot Menuiseries intérieures bois). * Finition idem pour le coffre. .../... Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. . Dimensions: ≈ 0,315 x 0,400 x 0,295 m ht -> Contre muret béton du parvis (jardinière).)=	1	U	201,70 €	201,70 €
2.06	- Fourniture et pose d'une enseigne . Plaque en Alu dibond d'épaisseur 3 mm avec texte et logo réalisés en autocollant avec une plastification anti-graffiti. . Pose sur entretoises inox chromé contre le muret en béton, . Texte : "MULTI-ACCUEIL" Dimensions lettres : 3 x ht 3 cm, . Texte : " La Souris Verte" Dimensions lettres : 2 x ht 2 cm et 4 x ht 4 cm pour les majuscules . Texte : "FOREZ-EST" Dimensions lettres : 4 x ht 4 cm, . Logo de la communauté de communes "FOREZ-EST" Disposition suivant plan de détail architecte. Texte, logo et coloris suivant modèle du Maître d'Ouvrage,				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20260407-114-2026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/04/2026

N°	DESIGNATION	QUANTITE	U	P.U.	MONTANT
	° Dimensions totales de la plaque : 0,50 x ht 1,00 m -> Contre mur jardinière Est du parvis.	1	U	380,16 €	380,16 €
	Sous total 2 - METALLERIE - PARVIS ET RAMPE EN FACADE EST =				14 276,45€ *****

- RECAPITULATION LOT N° 08 - METALLERIE -

I - CONSTRUCTION DE LA CRECHE

1 - METALLERIE = 12 726,31 €)
)
)

II - PARVIS ET RAMPE EN FACADE EST

2 - METALLERIE = 14 276,45 €)=

27 002,76 €

MONTANT TOTAL H.T.= 27 002,76 €

T.V.A. 20,00% 5 400,55 €

MONTANT TOTAL T.T.C.= 32 403,31 €

ROZIERES
Capital 61 000 €
4, rue Simone de Beauvoir - 42880 L'ETRAT
Tél. : 04 77 44 60 91
Mail : commercial@sasrozieres.fr
Siret 329 026 361 00029 APE 4332 B