

FOREZ-EST
communauté
de communes

**Opération :**

**ZA Font de l'Or à CLEPPE -
Travaux agricoles**

Bordereau des Prix Unitaires
(BPU)

Art	Désignation des travaux	Qtés	P.U HT	Montant HT
1	Travaux préparatoires :			
1.0	Dessouchage d'arbres (sujets de $\varnothing \leq 30\text{cm}$) Dessouchage d'arbres préalablement abattus et évacués par le Maître d'ouvrage et comprenant le dégagement nécessaire à l'engin mécanique et/ou manuel, le tronçonnage ou la coupe des racines au plus profond de la fosse, l'extraction mécanique par traction de la souche, son évacuation ainsi que des déchets. Le prix rémunère l'ensemble de la prestation pour une unité y compris le remblaiement en grave traitées 0/80 des emplacements des souches Quantités estimées : 20 sujets Le forfait :	Forfait	25€	500€
1.1	Nettoyage des parties végétalisées à la broyeuse Nettoyage des parties végétalisées, comprenant : - Débroussaillage et arrachage des taillis et herbes diverses vivantes et mortes, - Tronçonnage des petits arbres et arbustes, - Chargement et évacuation en décharge des végétaux, grumes, branches, racines et déchets verts divers rencontrés Quantités estimées : 5 000 m ² Le forfait :	Forfait	0,20€	1000€
1.2	Nettoyage des parties végétalisées à l'épaveuse Nettoyage des parties végétalisées, comprenant : - Débroussaillage et arrachage des taillis et herbes diverses vivantes et mortes, - Tronçonnage des petits arbres et arbustes, - Chargement et évacuation en décharge des végétaux, grumes, branches, racines et déchets verts divers rencontrés Quantités estimées : 17 500 m ² Le forfait :	Forfait	0,18€	3150€
1.3	Fauchage des parties végétalisées Fauchage des parties végétalisées, comprenant : - Débroussaillage et arrachage des taillis et herbes diverses vivantes et mortes, - Tronçonnage des petits arbres et arbustes, - Chargement et évacuation en décharge des végétaux, grumes, branches, racines et déchets verts divers rencontrés Quantités estimées : 44 000 m ² Le forfait :	Forfait	0,13€	5720€

1.4	Désherbage manuel Arrachage manuel des plantes indésirables. Quantités estimées : 150 m ² Le forfait :	Forfait	1,00€	150€
1.5	Régilage terre végétale Reprise des terres stockées sur site et régilage sur emplacements espaces verts comprenant: - Reprise à l'engin mécanique de la terre végétale stockée - Ependage couches puis compactée avec réglage des formes Quantités estimées : 200 m ³ Le forfait :	Forfait	3,50€	700€
1.6	Apport terre végétale Fourniture et régilage de terre végétale rapportée, comprenant déchargement manuel si nécessaire, enlèvement des déchets, branches et racines, réglage et peignage de surface, y compris création de mouvements de terres selon choix du Maître d'Ouvrage Quantités estimées : 200 m ³ Le forfait :	Forfait	10,00€	2000€
Total Général HT (hors options) :				
TVA 20% (hors options) :				
Total Général TTC (hors options) :				
OPTION				
1.7	Abattage d'arbres (sujets de Ø ≤ 30cm) Abattage des arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est inférieure à 0,80 m, le tronc coupé au ras du sol, l'extraction d'anciennes souches dont la circonférence mesurée au collet est inférieure ou égale à 1 m ainsi l'évacuation de ces produits Quantités estimées : 20 sujets Le forfait :	Forfait	50,00€	1000€
Sous-total HT (options) :				
Total Général HT (avec options) :				
TVA 20% (avec options) :				
Total Général TTC (avec options) :				
				14 220€
				2 844€
				17 064€

SARL DU ROULET2030 Route de Lyon
LE ROULET 69610 MEYS

06 07 05 05 52

SIRET : 439 206 111 00015

FR 27 439 206 111 00015

Envoyé de mon iPhone

Suivez l'actualité sur www.facebook.com/departementloire