



SARL CHEMINAL

Plâtrerie - Peintures - Sols - Isolation - Vitrification parquet - Carrelage
CONCEPTION et RÉALISATION

13, Rue du Colisée
Z.I. du Forum
42110 FEURS
Tél : 04 77 27 81 79
Site web : www.cheminal.pro
Mail : contact@cheminal.pro

Code Client : COM02
Tél. : 04 77 27 61 87
Email : technique@forez-est.fr

Adresse Travaux :

CRECHE CHAPI CHAPEAU

Rue Massenet
42140 CHAZELLES SUR LYON

COMMUNAUTE FOREZ EST

13 Avenue Jean Jaurès
42110 FEURS

A l'attention de MR Laurent CHATELUS

Devis n°7090 du 23/06/2026

Sujet : Rénovation des sols crèche CHAPI CHAPEAU de Chazelles-Sur-Lyon
PARTIE DE DROITE

Designation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
1 ACCUEIL PARENTS					
1.1 Dépose plinthe en bois et mise à la déchèterie	9,00	ml	10,00	90,00	20 %
1.2 Dépose revêtement de sol Linoléum et mise à la déchèterie	17,50	m²	10,00	175,00	20 %
1.3 Pose de sol PVC collé	17,50	m²	15,00	262,50	20 %
1.4 Fourniture de sol PVC Taralay Prénium Confort U3P4	20,00	m²	25,20	504,00	20 %
1.5 Mise en oeuvre d'un ragréage type UZIN NC 133 P3 épaisseur 10 mm	17,50	m2	15,00	262,50	20 %
1.6 Remontée en plinthes	9,00	ml	25,00	225,00	20 %
1.7 Application d'une peinture veloutée sur murs	18,00	m²	20,00	360,00	20 %
Total ACCUEIL PARENTS				1 879,00	
2 BUREAU DIRECTION					
2.1 Dépose plinthe en bois et mise à la déchèterie	11,00	ml	10,00	110,00	20 %
2.2 Dépose revêtement de sol Linoléum et mise à la déchèterie	11,40	m²	10,00	114,00	20 %
2.3 Pose de sol PVC collé	11,40	m²	15,00	171,00	20 %
2.4 Fourniture de sol PVC Taralay Prénium Confort U3P4	13,00	m²	25,20	327,60	20 %

Page : 1/3

Designation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
2.5 Mise en oeuvre d'un ragréage type UZIN NC 133 P3 épaisseur 10 mm	11,40	m2	15,00	171,00	20 %
2.6 Remontée en plinthes	11,00	ml	25,00	275,00	20 %
2.7 Application d'une peinture veloutée sur murs	23,00	m²	20,00	460,00	20 %
Total BUREAU DIRECTION				1 628,60	
3 ESPACE ACTIVITES ZONE BASSE					
3.1 Dépose plinthe en bois et mise à la déchèterie	22,00	ml	10,00	220,00	20 %
3.2 Dépose revêtement de sol Linoléum et mise à la déchèterie	78,00	m²	10,00	780,00	20 %
3.3 Pose de sol PVC collé	78,00	m²	15,00	1 170,00	20 %
3.4 Fourniture de sol PVC Taralay Prénium Confort U3P4	86,00	m²	25,20	2 167,20	20 %
3.5 Mise en oeuvre d'un ragréage type UZIN NC 133 P3 épaisseur 10 mm	78,00	m2	15,00	1 170,00	20 %
3.6 Remontée en plinthes	22,00	ml	25,00	550,00	20 %
3.7 Application d'une peinture veloutée sur murs	95,00	m²	20,00	1 900,00	20 %
Total ESPACE ACTIVITES ZONE BASSE				7 957,20	
4 CHANGE/SANITAIRES					
4.1 Dépose revêtement de sol Linoléum et mise à la déchèterie	13,80	m²	10,00	138,00	20 %
4.2 Pose de sol PVC collé	13,80	m²	15,00	207,00	20 %
4.3 Fourniture de sol PVC Taralay Prénium Confort U3P4	15,00	m²	25,20	378,00	20 %
4.4 Mise en oeuvre d'un ragréage type UZIN NC 133 P3 épaisseur 10 mm	13,80	m2	15,00	207,00	20 %
Total CHANGE/SANITAIRES				930,00	



Designation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA

Mode de règlement : Acompte 30% à la commande

Montants en Euros

Total H.T.	12 394,80
Total T.V.A. 20%	2 478,96
Total T.T.C.	14 873,76

Devis valable 1 mois, en raison de l'instabilité du cours des matières premières.

Acceptation du devis, bon pour commande,

Le / /

Cachet et signature :

Nos coordonnées bancaires vous seront communiquées uniquement par téléphone au 04 77 27 81 79.

