

DEVIS N° E-FPT26070032

Forez-Est - Veauche - Chemin de Maupas - Terrassement sur affaissement + reprise d'une BAC et pose d'un regard compteur + Terrassement ssur BAC de la vanne de secteur

Affaire suivie par : Fabien POINT

N° marché : FEPSVEAUCHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES FOREZ-EST

6 Place Paul Larue

BP 13

42110 FEURS

A CHABANIERE, le 24 juillet 2026

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	Terrassement sur affaissement				
6	Découpe de Voirie à la scie	ML	6.00	5.00	30.00
7	Evacuation des déblais	T	6.00	8.00	48.00
14	Mise à disposition d'une équipe comprenant : 1 pelleteur + 1 fontainier + 1 camion benne + 1 pelle mécanique y compris déplacement aller retour inclus dans le tarif horaire	H	8.00	111.14	889.12
16	Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5	M3	3.00	25.13	75.39
17	Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière	M3	1.00	19.33	19.33
18	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ML	3.00	1.10	3.30
19	Formalité pour DICT	F	1.00	22.55	22.55
21	Réfection de voirie en enrobé à Chaud	M2	2.00	45.10	90.20
24	Mise à disposition d'une aspiratrice et son chauffeur	J	0.50	1 803.98	901.99
38 C8	Béton	M3	0.30	157.00	47.10
	Total Terrassement sur affaissement				2 126.98
	Reprise d'une BAC et pose regard compteur				
6	Découpe de Voirie à la scie	ML	8.00	5.00	40.00
7	Evacuation des déblais	T	8.00	8.00	64.00
9-a	Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 25 mm	ML	5.00	1.30	6.50
12	Fourniture et pose de regard desmoule	U	1.00	309.25	309.25
14	Mise à disposition d'une équipe comprenant : 1 pelleteur + 1 fontainier + 1 camion benne + 1 pelle mécanique y compris déplacement aller retour inclus dans le tarif horaire	H	10.00	111.14	1 111.40
16	Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5	M3	4.00	25.13	100.52
17	Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière	M3	1.00	19.33	19.33
18	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ML	6.00	1.10	6.60
19	Formalité pour DICT	F	1.00	22.55	22.55
21	Réfection de voirie en enrobé à Chaud	M2	3.00	45.10	135.30
24	Mise à disposition d'une aspiratrice et son chauffeur	J	0.25	1 803.98	451.00
26-a	Bouche à clé complète	U	1.00	116.79	116.79
26-b	Robinet de branchement corps bronze de prise en charge DN 20 mm	U	1.00	48.13	48.13
26-f	Colliers de branchement du DN 60 au 100 mm	U	1.00	32.82	32.82

Page 1 / 3

SUITE DEVIS N°E-FPT26070032

Désignation		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
38 C9	Manchon DN 25	U	3.00	36.00	108.00
Total Reprise d'une BAC et pose regard compteur					2 572.19
Terrassement sur BAC de la vanne de secteur					
6	Découpe de Voirie à la scie	ML	6.00	5.00	30.00
7	Evacuation des déblais	T	8.00	8.00	64.00
14	Mise à disposition d'une équipe comprenant : 1 pelleteur + 1 fontainier + 1 camion benne + 1 pelle mécanique y compris déplacement aller retour inclus dans le tarif horaire	H	8.00	111.14	889.12
16	Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5	M3	4.00	25.13	100.52
17	Fourniture et mise en œuvre de sable de rivière	M3	1.00	19.33	19.33
18	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ML	3.00	1.10	3.30
19	Formalité pour DICT	F	1.00	22.55	22.55
21	Réfection de voirie en enrobé à Chaud	M2	3.00	45.10	135.30
24	Mise à disposition d'une aspiratrice et son chauffeur	J	0.25	1 803.98	451.00
26-a	Bouche à clé complète	U	1.00	116.79	116.79

Page 2 / 3

SUITE DEVIS N°E-FPT26070032

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
38 C8 Béton	M3	0.10	157.00	15.70
Total Terrassement sur BAC de la vanne de secteur				1 847.61

Montant H.T. 6 546.78 €

T.V.A. 20 % 1 309.36 €

Montant T.T.C. 7 856.14 €

DUREE DE LA VALIDITE DES PRIX : **2 MOIS**

Devis établi sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de l'offre. Toute modification ultérieure sera répercutée à la facturation.

Après réception de votre accord, les Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) seront effectuées auprès des concessionnaires concernés (électricité, gaz, télécom, fibre, AEP, assainissement, etc.).

Délai d'instruction : environ 3 semaines. Les travaux pourront être réalisés dans le mois suivant.

Le démarrage des travaux est conditionné à la réception d'un acompte de 50 % du montant TTC.

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - IBAN: FR76 1382 5002 0008 0207 4115 194 - BIC: CEPARPP382

Les quantités indiquées au devis feront l'objet d'un relevé contradictoire en fin de chantier. Seules les quantités réellement mises en œuvre seront facturées.

En cas de présence d'une canalisation en amiante-ciment au point de raccordement, non détectable lors de l'établissement du devis, un surcoût sera appliqué pour une intervention conforme à la réglementation en vigueur relative à la protection des travailleurs contre le risque amiante (jusqu'à 800 € HT selon la nature des travaux).

Tout règlement intervenant après l'échéance donnera lieu à l'application de pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, sans escompte pour paiement anticipé. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera également due par facture, conformément à l'article L441-10 du Code de commerce.

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
	Fait à _____, le _____