
DEVIS
LMTP
348, avenue Charles de Gaulle
42153 RIORGES

PONCINS - RUE DU CIMETIERE

N° DEVIS - ACO2642343 du 16 Juillet 2026

N° de prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (€ HT)	Prix Unitaire en chiffres (€ HT)	Quantité	Total HT
I - PRIX GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES				
ASST 100	INSTALLATION DE CHANTIER			
ASST 100,5	Pour des interventions comprises entre 4 001 €.HT et 5 000 €.HT (déduction faite du présent prix) LE FORFAIT six cent cinquante euros	650,00 €	1,0	650,00 €
ASST 101	MARQUAGE PIQUETAGE GENERAL			
ASST 101,1	pour une superficie comprise entre 0 à 50 m2 - LE FORFAIT cinquante euros	50,00 €	1,0	50,00 €
ASST 109	SONDAGES			
ASST 109,1	Confection de sondages L'UNITE cent soixante euros	160,00 €	1,0	160,00 €
ASST 113	DECOUPE DES COUCHES SUPERFICIELLES DE CHAUSSEES EN ENROBES			
ASST 113,1	Découpe soignée de revêtement sur une épaisseur inférieure à 10 cm LE METRE : trois euros	3,00 €	12,0	36,00 €
ASST 114	DEMOLITION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS			
ASST 114,1	Démolition de chaussée / trottoir béton, revêtue ou non LE METRE CARRE : six euros	6,00 €	9,0	54,00 €
ASST 118	DEMOLITION DE MACONNERIE DE TOUTES NATURES			
ASST 118,1	Démolition de maçonnerie de toutes natures (sauf béton armé) LE METRE CUBE : soixante-dix euros	70,00 €	1,0	70,00 €
ASST 120	BETONS			
ASST 120,3	Dosage ciment à 350 kg/m3 - LE METRE CUBE : deux cent soixante euros	260,00 €	1,0	260,00 €
II - TRAVAUX DE TERRASSEMENT				
ASST 200	FOUILLES EN TRANCHEES - TECHNIQUE TRADITIONNELLE			
ASST 200,1	De 0 à 10 m3, LE METRE CUBE : soixante-quinze euros	75,00 €	10,0	750,00 €
ASST 200,2	Plus de 10 m3, LE METRE CUBE : vingt-huit euros	28,00 €	17,0	476,00 €
ASST 201	FOUILLES A L'ASPIRATRICE-EXCAVATRICE			
ASST 201,1	L'HEURE EFFECTIVE SUR CHANTIER : cent soixante-cinq euros	165,00 €	4,0	660,00 €
ASST 204	EVACUATION DES DEBLAIS			
ASST 204,2	Evacuation des déblais en ISDI LE METRE CUBE : sept euros	7,00 €	27,0	189,00 €
ASST 205	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE SABLE OU GRAVETTE			
ASST 205,1	Fourniture et mise en œuvre de Gravette LE METRE CUBE : trente-deux euros	32,00 €	6,0	192,00 €
ASST 206	REMBLAIEMENT SUR CANALISATIONS			
ASST 206,3	Remblaiement sur canalisations avec de la grave 0/31,5 recyclée LE METRE CUBE : trente euros	30,00 €	21,0	630,00 €
IV - REFECTION DE VOIRIE				
ASST 402	REFECTION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS			
ASST 402,2	Réfection de chaussée et de trottoirs en Béton Bitumineux à Chaud BBSG 0/10 LA TONNE : deux cent soixante-dix euros	270,00 €	1,5	405,00 €
ASST 402,6	Réfection de chaussée et de trottoir en Enrobé Dense à Froid 0/6 LA TONNE : cent quatre-vingt euros	180,00 €	0,5	90,00 €
	TOTAL BP ASST - HT	26 536,50 €		4 672,00 €
	TVA 20%	5 307,30 €		934,40 €
	TOTAL BP ASST - TTC	31 843,80 €		5 606,40 €

A .....RIORGES..... LE .....16/07/2026.....
Signature et cachet de l'entrepreneur :



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260921-3342026-AU
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/09/2026